

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem Krotność = 2 $(1.50*1.00)*3+(1.00*1.00)+(2.00*1.00)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KNR 2-01 d.1 0301-03 analogia	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) $(20.00*0.40*6.00)+(0.20*20.00*6.00)$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) $((1.50*1.00)*3+(1.00*1.00)+(2.00*1.00))*0.50$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.750	
				RAZEM	3.750
4	KNR 2-02 d.1 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m <sup>3</sup> - z zastosowaniem pompy do betonu $((1.50*1.00)*3+(1.00*1.00)+(2.00*1.00))*0.50$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.750	
				RAZEM	3.750
5	kalk. własna d.1	Zabudowa kotew stalowych M18 z końcówkami gwintowanymi w stopach fundamentowych - do montażu urządzeń	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III $((1.50*1.00)*3+(1.00*1.00)+(2.00*1.00))*0.50$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.750	
				RAZEM	3.750
<b>2</b>		<b>Montaż urządzeń</b>			
7	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - Biegacz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - Orbitrek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - Wahadło i Steper na słupie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - Wyciąg górny i Wyciskanie siedząc	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - Wioślarz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna d.2	Dostawa i montaż urządzenia do ćwiczeń - Rower	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Strefa relaksu</b>			
13	KNR 2-01 d.3 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem Krotność = 2 $(1.80*1.80)*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.480	
				RAZEM	6.480

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-01 d.3 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) 20.00	dół. dół.	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (0.20*0.70)*20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.800	
				RAZEM	2.800
16	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia - stół z ławeczkami do gier edukacyjnych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia - ławki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż stojaków na rowery 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>4</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
21	KNR 2-21 d.4 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - humus pozyskiwany ze wcześniejszego humusowania ((1.50*1.00)*3+(1.00*1.00)+(2.00*1.00))*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.250	
				RAZEM	2.250
22	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 22.00*11.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	242.000	
				RAZEM	242.000
23	KNR 2-21 d.4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia (1.50*1.00)*3+(1.00*1.00)+(2.00*1.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.500	
				RAZEM	7.500
24	KNR 2-21 d.4 0323-02	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000