

DROGA NR 115851R

PRZEDMIAR

W WESOŁEJ

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacją urobku (990.00*0.30)*2	m ²		
			m ²	594.000	
				RAZEM	594.000
2	KNR AT- d.1 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4.50*990.00	m ²		
			m ²	4455.000	
				RAZEM	4455.000
3	KNR AT- d.1 03 0201- 02	Wykonanie podbudowy zasadniczej metodą recyklingu MCE, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (destrukt+kruszywo) 990.00*4.50	m ²		
			m ²	4455.000	
				RAZEM	4455.000
4	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 990.00*4.50	m ²		
			m ²	4455.000	
				RAZEM	4455.000
2		NAWIERZCHNIA			
5	KNNR 6 d.2 0308-01 km 0+000- 0+990	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 990.00*4.10	m ²		
			m ²	4059.000	
				RAZEM	4059.000
6	KNNR 6 d.2 0309-02 km 0+000- 0+990	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 990.00*4.00	m ²		
			m ²	3960.000	
				RAZEM	3960.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01 d.3 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów (700.00*0.60*0.60)+(650.00*0.60*0.60)	m ³		
			m ³	486.000	
				RAZEM	486.000
8	KNNR 6 d.3 0204-01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - gr. 8 cm (990.00*0.30)*2	m ²		
			m ²	594.000	
				RAZEM	594.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacją urobku (990.00*0.30)*2	m ²		
			m ²	594.000	
				RAZEM	594.000
2	KNR AT- d.1 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4.00*2.00+(140.00*4.30)+(30.00*5.00)	m ²		
			m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
3	KNR AT- d.1 03 0201- 02	Wykonanie podbudowy zasadniczej metodą recyklingu MCE, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (destruktkruszywo) (140.00*4.30)+(30.00*5.00)	m ²		
			m ²	752.000	
				RAZEM	752.000
4	KSNR 6 d.1 1005-07	Skropienie nawierzchni asfaltem (140.00*4.30)+(30.00*5.00)	m ²		
			m ²	752.000	
				RAZEM	752.000
2		REMONT PRZEPUSTU			
5	KNR 2-01 d.2 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod przepust 1.00*1.00*6.00	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-31 d.2 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-31 d.2 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 0.20*1.00*6.00	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 2-31 d.2 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o śr. 60 cm 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31 d.2 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2	ścian k. ścian k.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 6 d.2 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 6.00*1.00*1.00	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 6 d.2 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6.00*1.00*1.00	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		NAWIERZCHNIA			
12	KNNR 6 d.3 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (260.00*3.70)+(2.00*5.00)*2.00	m ²		
	km 0+000- 0+260	(560.00*3.70)	m ²	982.000	
	km 0+400- 0+960	(140.00*4.00)	m ²	2072.000	
	km 0+960- 1+100	(30.00*5.00)	m ²	560.000	
	km 1+100- 1+130		m ²	150.000	
				RAZEM	3764.000
13	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	km 0+000-0+260	(260.00*3.70)+(2.00*5.00)*2.00	m ²	982.000	
	km 0+400-0+960	(560.00*3.70)	m ²	2072.000	
	km 0+960-1+100	(140.00*3.90)	m ²	546.000	
	km 1+100-1+130	(30.00*4.90)	m ²	147.000	
				RAZEM	3747.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14 d.4	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów 450.00*0.60*0.60	m ³		
			m ³	162.000	
				RAZEM	162.000
15 d.4	KNNR 6 0204-01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - gr. 8 cm (990.00*0.30)*2	m ²		
			m ²	594.000	
				RAZEM	594.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacją urobku	m ²		
d.1	1402-05	(490.00*0.30)*2	m ²	294.000	
				RAZEM	294.000
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitu- miczną asfaltową mechaniczne	t		
d.1	0108-02	(345.00*0.75*0.07)*2.5+(145.00*1.20*0.07)*2.5	t	75.731	
				RAZEM	75.731
2		NAWIERZCHNIA			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.2	0308-01	o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1311.000	
	km 0+000- 0+345	345.00*3.80	m ²	725.000	
	km 0+345- 0+490	145.00*5.00	m ²		
				RAZEM	2036.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.2	0309-02	o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1276.500	
	km 0+000- 0+345	345.00*3.70	m ²	710.500	
	km 0+345- 0+490	145.00*4.90	m ²		
				RAZEM	1987.000
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
5	KNNR 6	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym - gr. 8 cm	m ²		
d.3	0204-01	(345.00*0.20)+(345.00*0.50)	m ²	241.500	
	km 0+000- 0+345	(145.00*0.50)	m ²	72.500	
	km 0+345- 0+490				
				RAZEM	314.000