

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	248.000	
		80.00*3.10			
				RAZEM	248.000
2		Podbudowy			
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po	m ²		
d.2	0113-05	zagęszczeniu 10 cm	m ²	240.000	
		80.00*3			
				RAZEM	240.000
3		Nawierzchnia			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0308-01	o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą	m ²		
		gminną	m ²	224.000	
		80.00*2.8			
				RAZEM	224.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-01	o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) + posze-	m ²		
		rzenie zjazdu z drogą gminną	m ²	216.000	
		80.00*2.7			
				RAZEM	216.000
4		Roboty wykończeniowe			
5	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10	m ²		
d.4	0202-01	cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²	48.000	
		80.00*0.30*2			
				RAZEM	48.000