

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2.8*150.00	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
2		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1.3 150.00*2.8	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
3		Nawierzchnia			
3 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 150.00*2.70	m ² m ²	 405.000	
				RAZEM	405.000
4 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 150.00*2.60	m ² m ²	 390.000	
				RAZEM	390.000
4		Roboty wykończeniowe			
5 d.4	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 0.20*150.00*2	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000