


STAROSTA BRZĄZOWSKI



„D”

Blacha dachówkowa powlekana
Łaty + kontrłaty
Folia dachowa paroprzepuszczalna
Więźba dachowa

D

„S”

Szlichta z betonu B 15, gr. 4,0 cm.,
zbrojony siatkami z prętów Ø 3 mm
Styropian EPS 140, gr. 15,0 cm.
Folia paroszczelna
Strop żelbetowy
Tynk cem – wap.

S

„P”

Posadzka przemysłowa z betonu B25,
gr 15 cm
2x folia paroszczelna, gr. 0,3 mm
Podkład z betonu B 15, gr. 10 cm.
Podkład z tłucznia i piasku zagęszczany
warstwami, (do gruntu rodzimego)

Zakład Projektowo – Usługowy „EKOPROJEKT” Ul. Legionistów 8, 36 – 200 Brzozów, tel. 0 13 – 43 42 11 19					Nr rys. 9
Rodz. Oprac: Projekt architektoniczno - budowlany					Data 2015.06.30
Zadanie: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzu.					Skala: 1 : 50
Działka Nr Ew.: 1773.					
Temat: Budynek wielofunkcyjny. Przekrój G - G.					
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Zdzisław Wojdanowski	architektoniczna	UAN-2-8346-26/87;	2016-01-28	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Wiesław Pawłowicz	architektoniczna	UAN-2-8346-43/84	2016-01-28	
Opracował, Projektant konstrukcji	mgr inż. Kazimierz Drewniak	Konstrukcyjno - budowlana	A-649-1/62/78	2016-01-28	
Sprawdzający cz. konstrukcyjną	mgr inż. Zdzisław Wojdanowski	konstrukcyjna	A-649-10/82	2016-01-28	