


UWAGI:

- OTULINA ZBROJENIA - 4cm
- W PŁYCE WIERZCHNIEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJ. TECHNOLOGICZNYM.
- ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA
- ALTERNATYWNIE DOPUSZCZA SIĘ PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ PREFABRYKOWANĄ, PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU GABARYTÓW I RZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH

Stal A-III N
Ø Stal A-0
Beton szczelny C30/37
Beton podkładowy C8/10



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDNICA		ILOŚĆ	ILOŚĆ ELEM.	Całkowita ilość	DŁUG. [m]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC							
	A0	AIII-N					A0			AIII-N				
							10	8	6	14	12	10	8	
01		10	2	119	238	3,70						880,6		
02		10	2	119	238	2,80						666,4		
03		10	1	16	16	0,80						12,8		
04		12	1	192	192	1,50					288,0			
05	6		2	1	2	25,50			51,0					
06	6		2	1	2	23,00			46,0					
07	6		2	1	2	21,25			42,5					
08	6		2	1	2	19,00			38,0					
09	6		2	1	2	17,20			34,4					
10	6		2	1	2	15,50			31,0					
11	6		2	1	2	13,40			26,8					
12	6		2	1	2	11,50			23,0					
13	6		2	1	2	9,80			19,6					
14	6		2	1	2	7,50			15,0					
15	6		2	1	2	5,50			11,0					
16	6		2	1	2	3,80			7,6					
17	6		1	50	50	0,78			39,0					
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA						[m]			384,9		288,0	1559,8		
MASA 1 mb						[kg]			0,222		0,888	0,617		
MASA CAŁKOWITA						[kg]			85		256	962		
RAZEM WG KLASY						[kg]			85		1 218			
OGÓŁEM						[kg]			1 304					

±0,00 = 244,70m n.p.m.
UWAGA: Wymiary podano w centymetrach
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych zawartych w opisie technicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu				
Adres inwestycji: Nozdrzec, gmina Nozdrzec działka gruntowa nr 1773 obręb ewidencyjny Nozdrzec [Nr 0004] jednostka ewidencyjna Nozdrzec [180206_2]		Indeks: 00	Data: 01.2016r.	Rys. Nr: P 15.252/15
Faza: PB		Skala: 1:25	AK41.02	
Branża: KONSTRUKCJA				
Rysunek: ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO OB. 6 ZBROJENIE PŁYTY WIERZCHNIEJ	Imię i Nazwisko: mgr inż. Kacimierz Dzwicki	Nr uprawnień: A-649-1/62/78	Specjalność: Inżynierinż. Inżynierinż.	Podpis:
	Sprawdził: mgr inż. Zdzisław Wójcikowski	UW-2-8346-26/87, A-649-10/62	Specjalność: Inżynierinż. Inżynierinż.	
Józef Boron Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT" ul. Legionistów 10 36-200 Brzozów tel/fax: (0-13) 434-11-19 email: ekoproj@ks.onet.pl				