

Zapotrzebowanie na moc cieplną

NR POM.	NAZWA	POWIERZCHNIA [m2]	ZAKŁADANA TEMP.	WARTOŚĆ CIEPLNA [W]
1	WIATROŁAP	2,40	12°C	156
2	KOMUNIKACJA	9,30	20°C	744
3	DYŻURKA	11,20	20°C	896
4	WC	4,40	20°C	352
5	POKÓJ SOCJALNY	5,70	20°C	456
6	PRALNIA	1,90	24°C	190
7	POM. PORZĄDKOWE	1,40	-	-
8	SZATNIA BRUDNA	14,60	24°C	1460
9	WC	2,30	20°C	184
10	UMYWALNIA	6,50	24°C	650
11	SZATNIA CZYSTA	5,30	24°C	530
12	KLATKA SCHODOWA	22,70	16°C	1475
14	KOMUNIKACJA	12,70	18°C	825
15	KOTŁOWNIA	2,20	16°C	143
16	HYDROFORNIA	2,40	16°C	156
17	ROZDZIELNIA EN.	4,60	12°C	230
18	WARSZTAT	10,90	18°C	708
19	AGREGATORNIA	10,90	12°C	545
0		0,00		9700 W

STAROSTA BRZOZOWSKI

±0,00 = 244,70m n.p.m.

Temat:	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Niedstronu			
Adres budowy:	gmina Niedstrono działka ewidencyjna nr 1222/1 obręb ewidencyjny Niedstrono [nr 0004] jednostka ewidencyjna Niedstrono [1162006_2]	Instal.	Data: 01.2016r.	Nr. w: P.15.2/2/15
		Rzut: PIS	Skala: 1:50	E13
Nazwa:	Elektryczna			

Nazwa:	Etap / Branża	Nr. uprawn.	Podpis
Budynek wielofunkcyjny ob. nr 7, 8, 9, 13 Instalacja elektryczna - ogrzewanie Rzut parteru	Projektował: mgr inż. Daniel Kaczmarczyk	MAŁOPOLSKA	
	Sprawdził: mgr inż. Piotr Wojewoda	MAŁOPOLSKA	
	Sprawdził: mgr inż. Paweł Adam	MAŁOPOLSKA	

Jasło Energo
Centrum Projektowe i Usługowe
"ENOPROJEKT"
ul. Floriańska 3
38-200 Jasło
tel/fax: 013 446 44 69
e-mail: enoprojekt@wp.pl