

Przedmiotem zamówienia jest Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzu, która docelowo ma osiągnąć przepustowość 1400 m³/d do obsługi ok. 11360 RLM (w szerszej perspektywie inwestycyjnej). Ze względu na szeroki zakres całości Robót koniecznych do wykonania i uruchomienia oczyszczalni ścieków , założono etapowanie jej realizacji .

Pierwszy etapie budowy oczyszczalni ścieków objęty przedmiotowym Zamówieniem , obejmuje wykonanie następującego zakresu Robót :

- 1) wykonanie makroniwelacji terenu oczyszczalni ścieków do rzędnej 244,40 m n.p.m.
- 2) wykonanie stanu surowego otwartego (do pokrycia dachowego) budynku technicznego - (obiekt nr 2)
- 3) wykonanie stanu zerowego (robót ziemnych i fundamentowych) dla budynku mechanicznego oczyszczenia ścieków i punktu zlewnego – (obiekt nr 4)
- 4) wykonanie stanu zerowego (robót ziemnych i fundamentowych) dla budynku wielofunkcyjnego – (obiekt nr 9)
- 5) wykonanie stanu surowego otwartego (do pokrycia dachowego) budynku mikrosita - (obiekt nr 10)
- 6) wykonanie :
 - a) dwóch reaktorów biologicznego oczyszczania ścieków 3A i 3B (bez wyposażenia technologicznego)
 - b) muru oporowego (obiekt MR-1 i MR-2)
 - c) fundamentu pod silos na wapno (obiekt nr 11)
 - d) zbiornika uśredniający ścieków dowożonych (obiekt nr 5) (bez wyposażenia technologicznego)
 - e) zbiornika osadu nadmiernego (obiekt nr 6) (bez wyposażenia technologicznego)
- 7) wykonanie) :
 - a) sieciowej przepompowni Pn1 wraz z zagospodarowaniem terenu
 - b) pompowni ścieków surowych (obiekt nr 1) (bez wyposażenia techn.)
 - c) studni wody technologicznej (obiekt SWT) (bez wyposażenia techn.)
 - d) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych z reaktora (obiekt Spo1) (bez wyposażenia techn.)
 - e) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych z reaktora (obiekt Spo2) (bez wyposażenia techn.)
 - f) studni pomiarowej ścieków oczyszczonych (obiekt Spo3) (bez wyposażenia techn.)
- 8) wykonanie :
 - a) rurociągu tłocznego ścieków surowych od przepompowni Pn1 do studzienki SR (wraz z rurociągiem ochronnym dla kabla sterowniczego),
 - b) wykonanie kanalizacji odpływowej od studzienki 07, ścieków oczyszczonych i wód opadowych z wylotem do potoku Łubienka;
 - c) ubezpieczenie dna i skarp na potoku Łubienka po wykonaniu wylotu;
- 9) wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.w budynkach do poziomu „0”
- 10) wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków wraz z bramą wjazdową;