

Przedmiar robót			
Nr pozycji	Rodzaj robót	Przedmiar	Suma
I.	Rury spustowe		
1	Oczyszczenie istniejących rur spustowych	8x8,75 +2x3,6 +0,5x10	82,5mb
2	Wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego	1x1x0,8x10	8m3
3	Odsunięcie przyłącza kanalizacji deszczowej od budynku wraz z rurą na wysokości cokołu na odległość 15cm a następnie podłączenie istniejących rur spustowych	10	10szt
4	Zasypanie i utwardzenie wykopów	poz 2	8m3
II.	Opaska wokół budynku		
5	Wykonanie wykopu na głębokość 20cm i usunięcie istniejącego żwiru	1,26x(40,65+3,38+1,7)x2	115,20m2
6	Ułożenie na ławie betonowej obrzeży gr 6cm w odległości od ściany (wykonanej na „gotowo”) 50cm i 106cm	(39,68+2,94+1,7)x2+(40,453,3+1,7)x2	177,29mb
7	Nawierzchnia dekoracyjna z kamienia, podbudowa z czystego żwiru oddzielona od kamienia dekoracyjnego geowłókniną o gramaturze „200” -grubość warstwy 12cm +8cm	0,45x(39,68+2,94+1,7)x2-2,25x0,45	38,87m2
8	Zewnętrzna warstwa opaski wykonanej z nawierzchnią z kostki betonowej gr 4cm jako podbudowę należy wykonać warstwę kłińca o frakcji 2-16mm gr 15cm. Kostkę należy ułożyć na drobnym płukanym kamieniu o frakcji 8mm	0,5x(40,45+3,3+1,7)x2	45,45m2
9	Ukształtowanie terenu pomiędzy opaską a trawnikiem	(40,65+3,38+1,7)x2	91,5m2
III.	Cokół		
10	Skucie starego cokołu	93,86x0,5	46,93m2
11	Oczyszczenie pozostałości muru po skuciu	poz 10	46,93m2
12	Zabezpieczenie skutego miejsca preparatem grzybobójczym	poz 10	46,93m2
13	Wyrównanie powierzchni po skutym cokole zaprawami cementowymi	poz 10	46,93m2
14	Wyczyszczenie i pomalowanie rury z gazem	17,5+2,2+4,53+4,15+2,25+1,13+2	31,52mb
15	Dostarczenie i montaż płyt z piaskowca szlifowanego fasadowego gr min 40mm i wysokości do 50cm -pierwsza płaszczyzna cokołu od terenu	0,5x(38,96+2,27+1,7+4)x2	46,93m2 lub 93,86mb
16	Dostarczenie i montaż płyt z piaskowca szlifowanego fasadowego gr min 40mm i wysokości do 30cm -druga płaszczyzna cokołu	0,3x(38,9+2,27+1,7+3)x2	27,52m2 lub 91,74mb
17	Dostarczenie i montaż płaskich płyt z piaskowca gr 30mm mocowanych ze spadkiem jako nakrywka nad cokolem nad pierwszą płaszczyzną cokołu	poz 15/0,5	93,86mb
18	Dostarczenie i montaż płaskich płyt z piaskowca gr 30mm mocowanych ze spadkiem jako nakrywka nad cokolem nad pierwszą płaszczyzną cokołu	poz16/0,3	91,74mb
19	Impregnacja płyt piaskowca na cokole i nakrywkach nad cokolem	poz15+poz16+ poz17*0,12+poz18*0,12	96,72m2
20	Kraty wentylacyjnej w miejscu rury z gazem o wysokości 10cm	17,5+4,5+2	24mb
IV	Podbitka		
21	Uzupełnienie brakującej podbitki i przestrzeni przy krokwiach	szacunek -3m2	3m2
22	Okucie podbitki w okapie dachu przy przedsionku i okapie dachu zakrystii	4,15*2*0,7*2+(3,39+1,4)*X2*0,3+2*0,4*(4,5+5,4)	19,54m2
V	Pęknięcia na ścianach		
23	Uzupełnienie silikonem strukturalnym pionowych i poziomych pęknięć pomiędzy dobudowanymi kaplicami, przedsionkiem, zakrystiami	8,75x6	52,5mb
VI	Okna-witraże		
24	Demontaż starych parapetów	0,5x1,25x8+0,25x1,25x2	5,63m2
25	Skucie ściany na głębokość 10cm	2x3,6	7,2m2
26	Wykonanie tynku na gładko na płaszczyźnie płaskiej blendy	poz25	7,2m2
27	Wykonanie tynku na gładko na gładkach blend	8,2 x 2	16,4mb

28		Montaż nowych parapetów z blachy miedzianej gr 0,6mm	poz24	5,63m2
VII	Elewacja budynku			
29		Rusztowanie	225+265+265+210+20+14x2+10x2+6x4+8,75x1x12	1162m2
30		Skucie odpadającego tynku oraz jego odtworzenie -tynk na gładko-szacunkowo -weryfikacja po ustawieniu rusztowania	120	120m2
31		Tynkowanie na gładko glifu przy drzwiach zakrystii szerokości 15cm	5,45	5,45mb
32		Usunięcie tzw. warstwy nakrapianej na tynku -wykonanie płaszczyzny na gładko -metoda dowolna bez zruszenia tynku	607,72+64,91+182,55+31,34+24,68-120	791,1m2
33		Impregnacja ścian przeciwko glonom i grzybom poprzez gruntowanie środkami z biocydami	196,79+18,18+43,31+7,35+10,75+77,32+17,79+7,85+15,3+198,78+18,18+43,31+7,35+10,75+134,84+13,25+78,14+8,79	911,20m2
34		Wyrównanie powierzchni zaprawami cementowymi	poz 32	791,1m2
35		Wykonanie mineralnej wyprawy tynkarskiej na gładko	poz 33	911,20m2
36		Uszczelnienie obróbek blacharskich przy ogniomurach	18,26+10+9,6+4,9+13,1+13,1+6,8+6,8+13,58+5,7+5,7+5,2+5,2	117,94mb
37	Podany przedmiar dla pojedynczego malowania	Dwukrotne malowanie elewacji farbami fasadowymi silikonowymi z dodatkiem biocydów - powierzchnie płaskie	196,78+77,32+198,78+134,84	607,72m2
38	Podany przedmiar dla pojedynczego malowania	Dwukrotne malowanie elewacji farbami fasadowymi silikonowymi z dodatkiem biocydów - powierzchnie gzymsów	18,18+15,3+18,18+13,25	64,91m2
39	Podany przedmiar dla pojedynczego malowania	Dwukrotne malowanie elewacji farbami fasadowymi silikonowymi z dodatkiem biocydów - powierzchnie szczytów	43,31+17,79+43,31+78,14	182,55m2
40	Podany przedmiar dla pojedynczego malowania	Dwukrotne malowanie elewacji farbami fasadowymi silikonowymi z dodatkiem biocydów - powierzchnie uskoków w płaszczyznach ścian	7,35+7,85+7,35+8,79	31,34m2
41	Podany przedmiar dla pojedynczego malowania	Dwukrotne malowanie elewacji farbami fasadowymi silikonowymi z dodatkiem biocydów - powierzchnie glifów w oknach istniejących	10,75+10,75+3,18	24,68m2
VIII	Drobne elementy na elewacji, kraty,skrzynki			
42		Obłożenie schodów przy wejściu bocznym płytami z piaskowca	3,59	3,59m2
43		Demontaż starych krat i montaż krat o prostej budowie w szerokości glifów o charakterze budynku sakralnego	1,4x1,5x2	3,8m2
44		Demontaż starych parapetów i montaż nowych z piaskowca w oknach zakrystii	1,2x0,3x2	0,72m2
45		Malowanie skrzynek gazowych, elektrycznych	5	5szt
46		Regeneracja złączy kontrolnych odgromówki wraz z badaniem i protokołem uziemienia	10	10szt