

**PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKOWYM KOŚCIELE W
NOZDRZCU**

OBIEKT: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W NOZDRZCU

ZADANIE: PRACE PRZY ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ KOŚCIOŁA I DZWONNICY

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. STANISŁAWA BM. W NOZDRZCU

ADRES: 36-245 NOZDRZEC

mgr inż. Janusz Leń
36-221 Blizne 338A
upr. budowlane A-649-24/83

Data: sierpień 2023 r.

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCY PRACE PRZY ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

1. DANE OGÓLNE OBIEKTU

Budynek został wybudowany na planie krzyża w roku 1746 w stylu późnobarokowym. W latach 1867-71 przeszedł gruntowną modernizację z dobudową nawy południowej z ceglanyimi sklepieniami krzyżowymi. Budynek w latach 1901-1904 został przykryty dwuspadowymi dachami, z pokryciem stalową blachą ocynkowaną. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek na rzucie krzyża, poprzedzony przedsionkiem, z dobudowaną od północy kaplicą, z zakrystią usytuowaną od strony zachodniej, z węższym od nawy głównej prezbiterium. Na wschodnim krańcu nawy głównej usytuowana jest smukła sygnaturka zwieńczona hełmem. Wejście główne do budynku od strony zachodniej. Elewacje kościoła ozdobione pilastrami podtrzymującymi gierowane, uproszczone belkowanie. Na elewacji frontowej zdwojone pilastry, gierowane belkowanie, zwieńczenie dwukondygnacyjnym wolutowym szczytem, do którego stylistycznie nawiązuje zwieńczenie przedsionka. Wnętrza kościoła (nawa główna i prezbiterium) zostały przekryte drewnianym stropem, z polichromiami. Nawa główna otwiera się arkadami na prezbiterium i nawy boczne. Na ścianach wewnętrznych widnieją pilastry dzielące ściany nawy i podtrzymujące gzymsy koronujące. W latach 1996-2005 wnętrze kościoła zostało odmalowane i odrestaurowane. Przerobiono prezbiterium i boczne kaplice. W latach 2018-2023 prowadzono prace przy więźbie dachowej i pokryciu dachu. W chwili obecnej do wymiany pozostała tylko część północnej połaci dachu.

2. OPIS TANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ ELEWACJI KOŚCIOŁA

Podczas prowadzonych prac przy wymianie pokrycia dachu i obróbek blacharskich zostały uzupełnione ubytki w gzymsach na ścianach. W trakcie tych prac stwierdzono także ubytki w tynkach na elewacji kościoła, zarysowania tynku wpływające na estetykę obiektu. W trakcie oceny stanu elewacji zewnętrznej kościoła stwierdzono miejscowe występowanie zmurszałej farby na tynkach. Stwierdzono również odbicia tynku zewnętrznego na dzwonnicy kościelnej oraz korozję blachy na obróbkach blacharskich dzwonnicy. Ze względów technicznych – gotowe rusztowania - Wykonawca prac zaproponował wykonanie w/w prac.

Po dokonaniu oględzin zaleca się wykonanie prac związanych z uzupełnieniem ubytków w elewacji, zaprawienie większych rys występujących oraz usunięcie starej, zmurszałej farby i malowanie elewacji.

Dodatkowo zaleca się odmalowanie tynków zewnętrznych na dzwonnicy kościelnej wraz z uzupełnieniem tynku.

3. OPIS TECHNICZNY DO PROGRAMU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres prac obejmuje: Uzupełnienie ubytków w tynku, zaprawienie rys, malowanie ścian oraz dzwonnicy kościelnej.

W ramach prac remontowych należy dokonać dokładnej oceny stanu technicznego tynku zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia miejsc, w których tynk jest luźno związany z murem należy dokonać jego odbicia, zagruntowania powierzchni muru dedykowanymi do tego środkami i wykonanie nowego tynku. Wszelkie widoczne rysy należy zaprawić oraz te fragmenty ścian pomalować scalając kolorystycznie z pozostałą elewacją. W miejscach w których farba jest zmurszała należy ją usunąć, zagruntować powierzchnie i wykonać nowe malowanie.

Na dzwonnicy kościelnej tynki zewnętrzne luźno przylegające do muru należy odbić, odkryty mur zagruntować oraz wykonać nowy tynk. Malowanie dzwonnicy scalić kolorystycznie z elewacją kościoła. Wykonać nowe obróbki blacharskie na dzwonnicy z blachy tytanowo-cynkowej,

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac wykonać zabezpieczenie miejsc nie objętych pracami remontowymi przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniami powstałymi w wyniku przeprowadzania prac remontowych.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT

- przygotowanie budynku do przeprowadzenia remontu – zabezpieczenie miejsc na których nie będą prowadzone prace przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
- wstępne ocenienie zakresu prac przy ścianach zewnętrznych,
- oczyszczenie tynku zewnętrznego na dzwonnicy,
- usunięcie zmurszałej farby z elewacji oraz na dzwonnicy,
- uzupełnienie ubytków w tynku zewnętrznych oraz zaprawienie większych rys,
- uzupełnienie ubytków w gzymsie na kościele,
- wzmocnienie podłoża preparatami gruntującymi
- malowanie farbami elewacyjnymi ścian wraz z scaleniem kolorystycznym do istniejącej kolorystyki obiektu,

mgr inż. Janusz Leń
36-221 Blizne 33BA
upr. budowlane A-649-24/83