

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZABEZPIECZENIE DACHU NA CZAS WYKONANIA ROBOT</b>			
1	KNR 2-02 d.11610-01		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m  12,50*8,00+13,0*8*2+5,50*6*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  374,000	
					RAZEM	374,000
2			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE</b>			
2	KNR 4-01 d.20535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6,0*0,50+6,0*0,25*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,000	
					RAZEM	6,000
3	d.2 kalk. własna		Naprawa gzymsów na ścianach - przyjęto nakład: R- 150 r-g; W kalkulacji przyjęć wszelkie materiały niezbędne do wykonania naprawy - zaprawy renowacyjne, scalić kolorystycznie z pozostałą częścią elewacji 1	kpl.  kpl.	  1,000	
					RAZEM	1,000
4	TZKNBK d.2VIII 01-17		Podkład pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem powierzchni na ścianach ceglanych o powierzchni do 1 m2 - miejsca naprawa ubytków w elewacji 13,00*1,50*2+11*2*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72,000	
					RAZEM	72,000
5	TZKNBK d.2VIII 01-01		Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap. - uzupełnienie ubytków w tynku 72,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72,000	
					RAZEM	72,000
6	KNR 4-01 d.21202-07 analogia		Skasowanie wykwitów (zacieków) - usunięcie zmurszczałej farby  12,50*6,50+6,50*3,50*2+13,00*5,50*2+5,50*5*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  379,750	
					RAZEM	379,750
7	KNR-W 2- d.202 1519-01 analogia		Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - scalenie kolorystyczne z istniejącą elewacją na kościele  379,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  379,750	
					RAZEM	379,750
3			<b>ROBOTY MONTAZOWE - WYKONANIE NOWYCH OBROBEK</b>			
8	KNR 19-01 d.30538-09		Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowej przy dachu krytym blachą 6,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,000	
					RAZEM	6,000