

KOSZTORYS OFERTOWY						
"Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w m. Wara "						
	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość (Przedmiar)	Cena jedn.	Razem
I.	OBSŁUGA GEODEZYJNA					0,00
1.1	KNR 2-01 0120/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -Wytyczenie geodezyjne kanalizacji i obiektów na sieci	km	4,25		0,00
1.2	KNR 2-01 0120/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - Inwentaryzacja geodezyjna	km	4,25		0,00
II.	PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACYJNEJ- ROBOTY ZIEMNE+ MONTAŻOWE					0,00
2.1	KNNR 4 1308/02 KNNR 1 0307/02 KNNR 1 0318/01	Kanały grawitacyjne z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160x4,7 mm klasy SN8 z uszczelką zaprasowaną w kielichu rury z wydłużonym kielichem wraz z wykonaniem wykopów , wykonaniem podsypki oraz zasypki z piasku gr. 15cm z jednoczesnym zasypaniem wykopu i wyprofilowaniem terenu	m	3 850,0		0,00
2.2	KNNR 4 1207/06	Przewierthy horyzontalne rurami przewodowymi PE 100RC SDR17 o średnicy 160x9,5 mm	m	400,0		0,00
2.3	KNNR 4 1417/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm gł. do 2,0 m - zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym A15, D400 lub stożkiem betonowym z pokrywą żelbetową	szt.	217,0		0,00
2.4	KNNR 4 1008/05	Montaż rury ochronnej śr. 200x5,9-7,3 mm PVC-4m na kanalizacji - zabezpieczenie skrzyżowań z gazociągami wraz z odbiorem 132m - 34 kolizje	kpl.	34,0		0,00
2.5	KNNR 4 1008/05	Rura osłonowa śr. 250x14,8mm,PE100 SDR17-6m - przekroczenia drog lokalnych lub cieków 30m - 5 kolizji	m	30,0		0,00
2.6	KNR 2-28 0405/05	Montaż rur ochronnych dwudzielnych śr 110 mm - skrzyżowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi L = 2,0 m - szt. 6 x 2 =12m	m	12,0		0,00
2.7	KNNR 6 0301/04	Odbudowa nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce żwirowej	m <sup>2</sup>	50,0		0,00
2.8	KNNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - w miejscach przekopów nawierzchni żwirowych	m <sup>2</sup>	50,0		0,00
				RAZEM (I+II ) netto (zł)		0,00
				VAT - 23% (zł)		0,00
				RAZEM brutto (zł)		0,00

Szczegółowe rozliczenie zostanie przeprowadzone na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych Robót

data:

sporządził: