

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	350*3.1	m <sup>2</sup>	1085.000	
				RAZEM	1085.000
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1050.000	
		350*3		RAZEM	1050.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0112-05	10 cm	m <sup>2</sup>	980.000	
		350.00*2.8		RAZEM	980.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-04	cm	m <sup>2</sup>	945.000	
		350*2.7		RAZEM	945.000
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-05	cm - umocnienie poboczy	m <sup>2</sup>	105.000	
		350*0.15*2		RAZEM	105.000