

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	450*3.2	m <sup>2</sup>	1440.000	
				RAZEM	1440.000
2	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	450*3.2	m <sup>2</sup>	1440.000	
				RAZEM	1440.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0112-05	10 cm	m <sup>2</sup>	1260.000	
		450.00*2.8		RAZEM	1260.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0204-05	450*2.7	m <sup>2</sup>	1215.000	
				RAZEM	1215.000
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - umocnienie poboczy	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-05	450*0.15*2	m <sup>2</sup>	135.000	
				RAZEM	135.000